3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2020. gada 28. maija lēmumam Nr. 1/5

Sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi projektos no 2023. līdz 2032.gadam (bez PVN)

Kapitālieguldījumu objekta raksturojums (t.sk. tīkla tehniskais raksturojums, ja attiecināms)	Teritorija	Atrašanās vieta, ietekmēto lietotāju skaits	Ieguvumi no kapitālieguldījumu objekta īstenošanas	Kopējie plānotie kapitālieguldījumi un to struktūra pa finansējuma avotiem pa finansējuma avotiem (tūkst. EUR)				Alternatīvu izvērtējums, indicējot izvēlētā risinājuma priekšrocību	Kapitālieguldījumu objekta īstenošanas laiks, kopējie plānotie kapitālieguldījumi pa gadiem, (tūkst. EUR)									
				Pašu finansējums	Trešo pušu finansējums	Kopā	Ieguldīts līdz pārskata perioda sākumam		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas LN-27 pārbūve Daugavpilī	Daugavpils	1000	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	430	0	430	17	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas C-527 posma pārbūve Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā	Augšdaugavas nov.	253	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	161	0	161	8	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV C344 un C338 elektrolīniju pārbūve un T15132, T15026 automatizācija Viļānos, Rēzeknes novadā	Rēzeknes nov.	1717	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	498	0	498	25	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietota un nedroša 0,4 kV elektrotīkla pārbūve Babri, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā	Rēzeknes nov.	395	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	177	0	177	10	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas A-90 posmu pārbūve Sabilē, Talsu novadā	Talsu nov.	1554	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	186	0	186	7	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu SP1015 10 kV elektroietaišu pārbūve Stiklu ielā 7M, Daugavpilī	Daugavpils	843	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	314	0	314	9	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju A-51, A-52, B5257, B5255 posmu pārbūve, transformatoru apakšstacijas T25257 demontāža Berģos, Priedkalnē, Ropažu novadā un Bukultos, Jaunciemā, Rīgā	Rīga	2091	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	208	0	208	13	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20 kV apakšstacijas Nr.230 "Līksna" 20 kV sadales pārbūve Līksna, Tilti, Līksnas pag., Augšdaugavas nov.	Augšdaugavas nov.	2326	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	450	0	450	40	Tiek izvērtēts apakšstacijas transformatoru skaita samazinājums, elektrolīniju apvienošanas iespējas, rezervēšana izmantojot 20 kV elektrotīklu	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju A803 un A8031 pārbūve Saldus pilsētā, Saldus novadā	Saldus nov.	2191	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	487	0	487	16	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas A803 posma pārbūve Brocēnos, Cieceres un Saldus pagastos, Saldus novadā	Saldus nov.	2191	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	451	0	451	13	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas C319 posma atjaunošana Dricānu un Strūžānu pagastos, Rēzeknes novadā	Rēzeknes nov.	542	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	216	0	216	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietota un nedroša 0,4 kV elektrotīkla pārbūve Skaistā, Skaistas pagastā, Krāslavas novadā	Krāslavas nov.	114	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	177	0	177	10	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju A8043 un N8183 pārbūve Saldus pilsētā, Saldus novadā	Saldus nov.	2191	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	286	0	286	6	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju C116 un C6176 pārbūve Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā	Augšdaugavas nov.	1494	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	213	0	213	10	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju E2409, E024 pārbūve Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads	Jelgavas nov.	766	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	181	0	181	9	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju E175, E098 un E0921 pārbūve Mērsragā, Talsu novadā	Talsu nov.	699	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	386	0	386	16	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas E990 posma pārbūve Abavas pagastā, Talsu novadā	Talsu nov.	1199	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	184	0	184	9	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietota un nedroša 0,4 kV elektrotīkla pārbūve Kantora, Upesgrīvas, Vītiņu, Daibes, Dīķu un Vārpu ielās, Mārupē	Rīga	135	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	165	0	165	9	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas pārbūve Dundagā, Talsu novadā	Talsu nov.	1446	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	242	0	242	12	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 10 kV elektrolīnijas pārbūve un T20093 automatizācija Majoros, Jūrmalā	Jūrmala	1578	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	221	0	221	4	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas S914 atjaunošana Drustu pagasta Raunas novadā	Smiltenes nov.	96	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	156	0	156	6	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas U103 atjaunošana Pededzes pagasta, Alūksnes novadā	Alūksnes nov.	129	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	249	0	249	12	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju U312 un U318 apvienošana, SP6003 "Baltinava" demontāža Susāju, Medņevas, Šķilbēnu, Briežu ciema un Baltinavas pagastos, Balvu novadā	Balvu nov.	1031	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	317	0	317	16	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju E7783, E7782, E7793 un E776 posmu pārbūve Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads	Tukuma nov.	649	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	182	0	182	8	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju A-85, E081 un E8501 posmu pārbūve Tukumā, Tukuma novadā	Tukuma nov.	1021	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	300	0	300	14	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju B042, A-42, B421 un B4226 pārbūve, transformatoru apakšstacijas T24226 pārbūve, T24232 automatizācija, T24251, T24275, T24253 un T-4225 demontāža, 20kV kabeļlīnijas izbūve Berģos, Rīgā un Ropažu novadā	Ropažu nov.	1057	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	405	0	405	19	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju A-5996, A-5904 un A-5901 pārbūve, transformatoru apakšstaciju T25905, T-5901, T-5904, T25981, T-5996 demontāža Kalngalē, Ādažu novadā	Ādažu nov.	1793	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	214	0	214	9	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 20 kV elektrolīnijas U403 pārbūve Dzelzavas pagastā, Madonas novadā	Madonas nov.	747	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	185	0	185	9	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju A-89, A-8908, E8909 un E8920 pārbūve Kandavas pagastā, Tukuma novadā	Tukuma nov.	720	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	567	0	567	21	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju B047, B474, B477, B4728 un B4729, transformatoru apakšstaciju T24703, T24745 pārbūve, T24747 automatizācija, T24728 demontāža Ropažu novadā	Ropažu nov.	1895	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	351	0	351	14	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju B040, B405, A-430, A-432 un A-4317, transformatoru apakšstacijas T24327 pārbūve, T24003 automatizācija Ropažu novadā un Rīgā	Ropažu nov.	3867	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	341	0	341	20	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana pārbūvējot A-0985 posmu un saites elektrolīnijas izveide Jāņupē, Olaines novadā	Olaines nov.	3245	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	349	0	349	14	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotu un nedrošu 20 kV elektrolīniju B042, B420 un B4205, transformatoru apakšstaciju T24240, T24249 pārbūve, transformatoru apakšstacijas T24238 automatizācija, T24257, T24205, T24243 demontāža Berģos, Ropažu novadā	Ropažu nov.	1057	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	291	0	291	14	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nolietotas un nedrošas 10 kV transformatoru apakšstacijas T51263 pārbūve, T50646 un T51082 demontāža, pārslēdzot esošo slodzi uz jaunu transformatoru apakšstaciju un 10kV kabeļu līnijas izbūve Ganību dambī, Rīgā	Rīga	67	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	250	0	250	17	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20/6 kV apakšstacijas Nr.154 "Džūkste" vidsprieguma sadales pārbūve un 110/20 kV transformatora uzstādīšana adresē Džūkstes apakšstacija, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov.	Tukuma nov.	2023	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	989	0	989	75	Tiek izvērtēts apakšstacijas transformatoru skaita samazinājums, elektrolīniju apvienošanas iespējas, rezervēšana izmantojot 20 kV elektrotīklu	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana izbūvējot 20kV kabeļu līniju, transformatoru apakšstaciju T-8131 un T28128 automatizācija Saulkrastu un Limbažu novados	Saulkrastu nov.	2715	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	292	0	292	11	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana pārbūvējot elektrolīniju B0990 un B0999 posmus un automatizējot Dāvi, Olaines pag.	Olaines nov.	2120	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	164	0	164	7	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F8#A/st.43 nedrošo VS KL posmu pārbūve un automatizācija Jelgavas pilsētā	Jelgava	2363	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	193	0	193	8	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana automatizējot T51363, T51385, T51376, T51441 un T51072 transformatoru apakšstacijas un pārbūvējot 10kV elektrolīnijas Imantā, Rīgā	Rīga	3121	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	356	0	356	31	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV EPL B745[4 un A-7444 pārbūve Mārupes novadā	Mārupes nov.	143	Uzlabots elektroapgādes drošums, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	161	0	161	7	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, esošo pieslēgumu ilgtspēja	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana automatizējot T51635 un T52624, pārbūvējot T51633 un T51638 10 kV elektrotīklu Daugavgrīvā, Rīgā	Rīga	1496	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	463	0	463	28	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana pārbūvējot B954, B015 un A-181 elektrolīnijas, transformatoru apakšstaciju T-1817, T21521 automatizācija un T21514 demontāža Ādažu un Ropažu novados	Ādažu nov.	2859	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	175	0	175	8	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana izbūvējot komutācijas punktu Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā	Ogres nov.	1478	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	146	0	146	5	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzstādītās 110 kV transformatoru jaudas optimizācija apakšstacijās Nr. 26 ''Aiviekste'' un Nr. 20 ''Krustpils''	Jēkabpils nov.	4330	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	169	0	169	20	Tiek izvērtēts apakšstacijas transformatoru skaita samazinājums, elektrolīniju apvienošanas iespējas, rezervēšana izmantojot 20 kV elektrotīklu	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20/6 kV apakšstacijas Nr.2A "Ķegums HES-2a" 20 kV sadales pārbūve Ķeguma prospekts 9B, Ķegums, Ogres nov.	Ogres nov.	2257	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	479	0	479	40	Tiek izvērtēts apakšstacijas transformatoru skaita samazinājums, elektrolīniju apvienošanas iespējas, rezervēšana izmantojot 20 kV elektrotīklu	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektrotīkla atjaunošana un rekonstrukcija KOPĀ									**12 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110/20 kV apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" 20 kV sadales pārbūve un otrā 110 kV transformatora uzstādīšana adresē Smilšu iela 3, Valdemārpils, Talsu nov.	Talsu novads	4282	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	1 454	1 454	80	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV kabeļlīnijas izbūve no 110/20 kV apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" līdz Rojas pilsētai, Valdemārpilī, Ārlavas, Lubes, Rojas pagastos, Talsu novadā	Talsu novads	1716	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	1 240	1 240	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Ropažos, Siguldas un Ropažu novados	Ropažu novads	1033	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	886	886	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	26	630	230	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Apē, Alsviķu pag., Alūksnes nov.	Alūksnes nov.	1348	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	320	320	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	15	305	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve Lapmežciema pieejamās jaudas uzlabošanai Lapmežciema pag., Tukuma nov.	Tukuma nov.	1837	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	442	442	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	17	425	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Jaunmārupē, Mārupes pag., Mārupes nov.	Mārupes nov.	753	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	157	157	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	16	141	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Baldonē, Baldones pag., Ķekavas nov. un Tomes pag., Ogres nov.	Ogres nov.	1620	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	1 536	1 536	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	824	712	0	0	0	0	0	0	0	0
Esošo 20kV elektrolīniju pārbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Ādažos, Ādažu pag., Ādažu nov.	Ādažu nov.	2040	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	171	171	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	12	159	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov. un Salas pag., Mārupes nov.	Mārupes nov.	1362	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	518	518	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	22	496	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve no a/st. Nr. 17 ''Suntaži'' līdz Mālpilij Ogres nov. Suntažu pag. un Siguldas nov. Mālpils pag.	Siguldas nov.	1028	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	1 102	1 102	0	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	32	200	870	0	0	0	0	0	0	0

ANM Valmieras bāzes DEP	Valmiera	Valmiera	Ēka sākta ekspluatēt 1963. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 164 kWh/m2 gadā, bet, atbilstoši ēkas lietošanas veidam, būtu jābūt 90 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 154 MWh gadā jeb 45%.	0	244	244	44	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM Administratīvās ēkas Cukura iela 7, Liepāja Jumta un fasādes atjaunošana, tai skaitā siltināšana	Liepāja	Liepāja	Ēka sākta ekspluatēt 1977. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 139 kWh/m2 gadā, bet atbilstoši ēkas lietošanas veidam būtu jābūt 80 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 90 MWh gadā jeb 42%.	0	244	244	8	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM Transporta dienesta ēkas Jelgavā, Elektrības ielā 10, jumta un fasādes atjaunošana, tai skaitā siltināšana	Jelgava	Jelgava	Ēka sākta ekspluatēt 1975. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 131 kWh/m2 gadā, bet atbilstoši ēkas lietošanas veidam būtu jābūt 70 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 121 MWh gadā jeb 47%.	0	145	145	7	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speciālās tehnikas iegāde 2022-2023	Visa Latvija	Visa Latvija	Speciālā transporta un tehnikas atjaunošana, modernizēšana un optimizācija	4 047		4 047	657	Salīdzinājumā ar esošo transporta parku tiek samazināts vienību skaits un samazināts uzturēšanas izmaksu pieaugums	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DVS sistēmas modernizācija vai nomaiņa	Visa Latvija	Visa Latvija	DVS un DMS sistēmu apvienošana, kiberdrošības risku samazināšana, sistēmas drošuma paaugstināšana, divvirzienu jaudas plūsmas pārvaldība	3 500	0	3 500	0	Neīstenojot programmu sistēmas operatīvajā pārvaldībā īstenojamas vairāk manuālas darbības, operatīvā pārvaldība apgrutināta, pastāv augstāki riski attiecībā uz atbilstošu elektroapgādes kvalitātes parametru saglabāšanu	0	0	1 500	2 000	0	0	0	0	0	0
ANM Sadales transformatoru nomaiņa	Visa Latvija	Visa Latvija	Samazinātas izmaksas par zudumiem transformatoros, transformatoru remonta un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabots tīkla drošums un elektroenerģijas piegādes kvalitāte, kas ļaus nodrošināt transformatoru tehnisko darbību atjaunojamo energoresursu pieslēgšanai	0	10 000	10 000	0	Transformatortu tehnisko zudumu un to izmaksu samazinājums, transformatoru remonta un uzturēšanas izmaksu samazinājums	4 665	4 103	1 232	0	0	0	0	0	0	0
Kopā				**20 920**	**18 459**	**39 379**	**1 470**		**24 906**	**7 171**	**3 832**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Datums___.___._____.*

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru	
Izpilddirektors Sandis Jansons	
Attīstības direktors Jānis Kirkovalds	
	/paraksts un tā atšifrējums/

Z.v.

Agris Kurms

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis__25482243__

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.